

## PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo  
dz. ewid. nr 132, 130 i 129 - obręb Doliwo o długości 0,625 km.

Inwestor: Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Obmiar: $625,00 \times 3,10 = 1937,50 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	1937,50		
2.	D-04.05.01	Warstwy odsączające z kruszywa naturalnego zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm po zagęszczeniu Obmiar: $625,00 \times 3,10 = 1937,50 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	1937,50		
3.	D-04.05.01	Podbudowa z betonu cementowego (B15) grubości 15 cm po zagęszczeniu o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa, z wykonaniem dylatacji. Układanie betonu z rozścielacza. Obmiar: $625,00 \times 3,00 = 1875,00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	1875,00		
4.	D-06.03.01	Plantowanie i uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego Obmiar: $625,00 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 2 = 625,00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	625,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

BURMISTRZ

Jan Ługowski