

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku od km 1+156 do km 1+356 o długości 0,20 km.**

**Zamawiający: Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>I. PODBUDOWA</b>						
1.	D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm w miejscach ubytków w jezdni z transportem urobku na odl. do 1 km wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Obmiar: 250,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250,00		
2.	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm Obmiar: 250,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250,00		
3.	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> <lok 1+156 - 1+356> 0,200 km Obmiar: 200,00 x 5,60 = 1120,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1120,00		
4.	D-05.03.05b	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W 50/70 o średniej grubości wyrównania 4 cm po zagęszczeniu <lok 1+156 - 1+356> 0,200 km Obmiar: 200,00 x 5,60 x 0,04 x 2,5 t/m <sup>3</sup> = 112,00 t	t	112,00		
<b>II NAWIERZCHNIA</b>						
5.	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> <lok 1+156 - 1+356> 0,200 km Obmiar: 200,00 x 5,50 = 1100,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1100,00		
6.	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) <lok 1+156 - 1+356> 0,200 km Obmiar: 200,00 x 5,50 = 1100,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1100,00		
<b>III ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
7.	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa naturalnego gr. 10 cm po zagęszczeniu <lok 1+156 - 1+356> 0,200 km Obmiar: 200,00 x 0,75 x 2 = 300,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	300,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

BURMISTRZ

Jad Ługowski