

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia (część działki nr ew. 743)”  
od km 0+000 do km 0+850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
<b>I. Roboty przygotowawcze</b>					
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+000 do km 0+850 Obmiar: 0,850 km	km	0,850	
				RAZEM	0,850
<b>II. Podbudowa</b>					
2.	D-08.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm zagęszczaną mechanicznie od km 0+000 do km 0+282 Obmiar: 25,00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,00	
				RAZEM	25,00
3.	D-04.01.01	Wykonanie koryta na całej szerokości projektowanej nawierzchni o średniej głębokości 15 cm wraz z zagęszczaniem i profilowaniem podłoża od km 0+282 do km 0+850 Obmiar: 568,00 x 3,10 = 1760,80 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 760,80	
				RAZEM	1 760,80
4.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 16 cm po zagęszczeniu od km 0+282 do km 0+850 Obmiar: 568,00 x 3,10 = 1760,80 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 760,80	
				RAZEM	1 760,80
5.	D-05.03.05b	Wykonanie wyrównania podbudowy betonem asfaltowym o średniej grubości 3 cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+850 Obmiar: 850,00 x 3,10 x 0,03 x 2,5 t/m <sup>3</sup> = 197,62 t	t	197,62	
				RAZEM	197,62
<b>III. Nawierzchnia</b>					
6.	D-04.03.01	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> Obmiar: 850,00 x 3 = 2550,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 550,00	
				RAZEM	2 550,00
7.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm po zagęszczeniu Obmiar: 850,00 x 3,00 = 2550,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 550,00	
				RAZEM	2 550,00
<b>IV. Pobocza drogi</b>					
8.	D-06.03.01	Profilowanie i plantowanie poboczny Obmiar: 50,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,00	
				RAZEM	50,00

BURMISTRZ

Jan Ługowski