

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów dz. ewid. nr 64 - obręb Głuchów o długości 0,4 km.

Investor: **Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Obmiar: $400,00 \times 4,10 = 1640,00 \text{ m}^2$	m ²	1640,00		
2.	D-04.05.01	Warstwy odsączające z kruszywa naturalnego zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm po zagęszczeniu Obmiar: $400,00 \times 4,10 = 1640,00 \text{ m}^2$	m ²	1640,00		
3.	D-04.05.01	Podbudowa z betonu cementowego (B15) grubości 15 cm po zagęszczeniu o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa z wykonaniem dylatacji. Układanie betonu z rozścielacza. Obmiar: $400,00 \times 4,00 = 1600,00 \text{ m}^2$	m ²	1600,00		
4.	D-06.03.01	Plantowanie i uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego Obmiar: $400,00 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 2 = 400,00 \text{ m}^2$	m ²	400,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

BURMISTRZ

Jan Ługowski