

PRZEDMIAR ROBÓT
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia
działka nr ew. 744

Lp.	Podstawa	Opis wyczenia	Jednostka miary	Poszcz.	Razem
1.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonowej mieszanką z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm zagęszczaną mechanicznie Obmiar: 194 m ³	m ³	194,00	
				RAZEM	194,00
2.	D-04.03.02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m ² Obmiar: 970,00 m x 4,00 m = 3880,00 m ²	m ²	3 880,00	
				RAZEM	3 880,00
3.	D-05.03.05b	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 3 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca) Obmiar: 970,00m x 4,00 m x 0,03 m x 2,5 t/m ³ = 291,00 t	t	291,00	
				RAZEM	291,00
4.	D-04.03.02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m ² Obmiar: 970,00 m x 4,00 m = 3880,00 m ²	m ²	3 880,00	
				RAZEM	3 880,00
5.	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) Obmiar: 970,00 m x 4,00 m = 3880,00 m ²	m ²	3 880,00	
				RAZEM	3 880,00

INSPEKTOR NADZORU
inż. Szczepan Mityński
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE - Specjalność drogowa
 bez ograniczeń
 Nr MAZ/0188/WBD/17

BURMISTRZ
Jan Jęgowski