

Przedmiar robót

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki i Pieńki na odcinku od km 0+662 do km 1+657 o długości 0,995 km.**

Inwestor: **Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. POBUDOWA						
1.	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m ² <lok 0+662 - 1+657> 0,995 km Obmiar: 995,00 x 5,50 = 5472,50 m ²	m ²	5472,50		
2.	D-05.03.05b	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W 50/70 o średniej grubości wyrównania 4 cm po zagęszczeniu <lok 0+662 - 1+657> 0,995 km Obmiar: 995,00 x 5,50 x 0,04 x 2,5 t/m ³ = 547,25 t	t	547,25		
II NAWIERZCHNIA						
3.	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m ² <lok 0+662 - 1+657> 0,995 km Obmiar: 995,00 x 5,40 = 5373,00 m ²	m ²	5373,00		
4.	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) <lok 0+662 - 1+657> 0,995 km Obmiar: 995,00 x 5,40 = 5373,00 m ²	m ²	5373,00		
III ODWODNIENIE						
5.	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur PEHD o średnicy 40 cm na ławie żwirowej grubości 20 cm Obmiar: 11,00 x 7,00 = 77,00 m	m	77,00		
6.	D-06.04.01	Odtworzenie rowów przydrożnych z transportem urobku na odległość 2 km objętość wykopu śr. (0,40 x 0,35) + 2 x (0,35 x 0,35) : 2 = 0,26 m ³ Obmiar: (995 + 905,00) x 0,26 = 494,00 m ³	m ³	494,00		
IV ROBOTY WYKONCZENIOWE						
7.	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm po zagęszczeniu <lok 0+662 – 1+657> 0,995 Obmiar: 995,00 x 0,75 x 2 = 1492,50 m ²	m ²	1492,50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Wartość kosztorysowa robót						