

Przedmiar robót

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku od km 3+155 do km 3+850 o długości 0,695 km.**

Inwestor: **Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. PODBUDOWA						
1.	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm <lok. 3+155 - 3+850> 0,695 km Obmiar: 695,00 x 4,10 = 2849,50 m ²	m ²	2849,50		
2.	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m ² <lok 3+155 - 3+850> 0,695 km Obmiar: 695,00 x 4,00 = 2780,00 m ²	m ²	2780,00		
3.	D-05.03.05b	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W 50/70 o średniej grubości wyrównania 4 cm po zagęszczeniu <lok 3+155 - 3+850> 0,695 km Obmiar: 695,00 x 4,00 x 0,04 x 2,5 t/m ³ = 278,00 t	t	278,00		
II NAWIERZCHNIA						
4.	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m ² <lok 3+155 - 3+850> 0,695 km Obmiar: 695,00 x 4,00 = 2780,00 m ²	m ²	2780,00		
5.	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) <lok 3+155 - 3+850> 0,695 km Obmiar: 695,00 x 4,00 = 2780,00 m ²	m ²	2780,00		
IV ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6.	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa naturalnego gr. 10 cm po zagęszczeniu <lok 3+155 - 3+850> 0,695 km Obmiar: 695,00 x 0,50 x 2 = 695,00 m ²	m ²	695,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Wartość kosztorysowa robót						