

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km.**

Investor: **Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. PODBUDOWA						
1.	D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 15 cm na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, z wykorzystaniem gruntu z korytowania na uzupełnienie poboczy <lok. 0+000 - 0+424> 0,424 km Obmiar: $294,00 \times 5,00 + 130 \times 5,20 = 2146,00 \text{ m}^2$	m ²	2146,00		
2.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm po zagęszczeniu <lok. 0+000 - 0+424> 0,424 km Obmiar: $294,00 \times 5,00 + 130 \times 5,20 = 2146,00 \text{ m}^2$	m ²	2146,00		
3.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 16 cm po zagęszczeniu <lok. 0+000 - 0+424> 0,424 km Obmiar: $294,00 \times 5,00 + 130 \times 5,20 = 2146,00 \text{ m}^2$	m ²	2146,00		
II. NAWIERZCHNIA						
4.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania <lok. 0+000 - 0+424> 0,424 km Obmiar: $294,00 \times 5,00 + 130 \times 5,10 = 2133,00 \text{ m}^2$	m ²	2133,00		
5.	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania <lok. 0+000 - 0+424> 0,424 km Obmiar: $424,00 \times 5,00 = 2120,00 \text{ m}^2$	m ²	2120,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Wartość kosztorysowa robót						

Słownie: