



Przekrój normalny przez zjazd indywidualny w obrębie chodnika z kostki brukowej

3-3



<b>C - chodnik</b>
8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm - podbudowa zasadn. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31

<b>D - zjazd indywidualny</b>
8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

<b>E - krawężnik</b>
krawężnik betonowy 15x22x100 cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

<b>F - obrzeże</b>
obrzeże betonowe 6x30x100 cm
ława betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

TYTUŁ PROJEKTU: Dokumentacja projektowa na potrzeby przebudowy jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza , Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim			
nr geod. 2075 ul. Pl. Zwycięstwa w Mordach lok 0+000 - 0+131,30 nr geod. 2079 ul. Pl. Zwycięstwa w Mordach lok 0+000 - 0+059,50 nr geod. 1586/1 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego lok 0+000 - 0+190,00 nr geod. 1980 ul. Sienkiewicza lok 0+000 - 0+080,30			
TYTUŁ RYSUNKU: ZJAZD INDYWIDUALNY W OBRĘBIE CHODNIKA			
INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY MORDY ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy		Rys 4	
Projektant: mgr inż. Marek Fedorowicz upr. bud. nr MAZ0400/POCD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej MAZBD0654/08		Skala:	1 : 50
wykonał: Mieczysław Fedorowicz upr. bud. nr 4224/8/7/85 Nr MOIB MAZBD/2234/01		Branża:	Drogowa
		Stadium:	PBW
		Data:	czerwiec 2017 r