

PRZEDMIAR ROBÓT
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki
od km 0+000 do km 0+950, działka nr ew. 732/3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
I. Roboty przygotowawcze					
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+000 do km 0+950 długość 0,950 km Obmiar: 0,950 km	km	0,950	
				RAZEM	0,950
II. Podbudowa					
2.	D-02.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni (uzyskany grunt wykorzystać do plantowania poboczy) od km 0+000 do km 0+950 długość 0,950 km Obmiar: $950,00 \times 5,20 = 4940,00 \text{ m}^2$	m ²	4 940,00	
				RAZEM	4 940,00
3.	D-02.01.02	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa frakcji 0-31,5 mm związanego hydraulicznie cementem, wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=1,5 MPa, grubości 10 cm Obmiar: $950,00 \times 5,20 = 4 940,00 \text{ m}^2$	m ²	4 940,00	
				RAZEM	4 940,00
4.	D-02.01.03	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: $950,00 \times 5,20 = 4 940,00 \text{ m}^2$	m ²	4 940,00	
				RAZEM	4 940,00
5.	D-03.01.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,8 kg/m ² Obmiar: $950,00 \times 5,10 = 4845,00 \text{ m}^2$	m ²	4 845,00	
				RAZEM	4 845,00
III. Nawierzchnia					
6.	D-03.01.02a	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 3 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca) Obmiar: $950,00 \text{ m} \times 5,10 \text{ m} = 4845,00 \text{ m}^2$	m ²	4 845,00	
				RAZEM	4 845,00
7.	D-03.01.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,8 kg/m ² Obmiar: $950,00 \times 5,00 = 4750,00 \text{ m}^2$	m ²	4 750,00	
				RAZEM	4 750,00
8.	D-03.01.02b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) Obmiar: $950,00 \times 5,00 = 4750,00 \text{ m}^2$	m ²	4 750,00	
				RAZEM	4 750,00
IV. Roboty wykończeniowe					
9.	D-04.01.01	Plantowanie i uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego Obmiar: $(950,00 \times 0,50) \times 2 = 950,00 \text{ m}^2$	m ²	950,00	
				RAZEM	950,00

30.11.2016r.

mgr Sławomir Mironski
 UPRAWNIENI DO WYKONANIA Specjalność drogową
 Nr MAZ/022/1/OHOD/04

BURMISTRZ
 Jan Ługowski