

Ogłoszenie nr 500173418-N-2018 z dnia 23-07-2018 r.

**Mordy:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 592026-N-2018

**Data:** 19/07/2018

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Miasto i Gmina Mordy, Krajowy numer identyfikacyjny 71158245700000, ul. ul. Kilińskiego 9, 08140 Mordy, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 415 402, e-mail ug\_mordy@pro.onet.pl, faks 256 415 115.

Adres strony internetowej (url): <http://umigmordy.bip.org.pl>

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, odpowiednio:

1.1 Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku od km 1+156 do km 1+356 o długości 0,20 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm w miejscach ubytków w jezdni z transportem urobku na odl. do 1 km wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 250,00 m<sup>2</sup>; 2) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 250,00 m<sup>2</sup>; 3) Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją

asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup> - 1120,00 m<sup>2</sup>; 4) Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W 50/70 o średniej grubości wyrównania 4 cm po zagęszczeniu - 112,00 t; 5) Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup> - 1100,00 m<sup>2</sup>; 6) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ściernalna) - 1100,00 m<sup>2</sup>; 7) Pobocza z kruszywa naturalnego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 300,00 m<sup>2</sup>; 1.2 Część 2 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku od km 0+011,80 do km 1+766,80 o długości 1,755 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 1,755 km; 2) Wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 9126,00 m<sup>2</sup>; 3) Podbudowa pomocnicza z betonu cementowego o R<sub>m</sub>=2,5 MPa, grubości 10 cm po zagęszczeniu - 9126,00 m<sup>2</sup>; 4) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 9126,00 m<sup>2</sup>; 5) Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,8 kg/m<sup>2</sup> - 8950,50 m<sup>2</sup>; 6) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 895,05 t; 7) Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup> - 8775,00 m<sup>2</sup>; 8) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 8775,50 m<sup>2</sup>; 9) Remont przepustów z rur PEHD o średnicy 60 cm pod koroną drogi na ławie żwirowej grubości 20 cm - 16,00 m; 10) Pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 2632,50 m<sup>2</sup>. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi dokumentacjami technicznymi, stanowiącymi Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ, przedmiarami robót, stanowiącymi Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 4. Wymienione w jakiegokolwiek części opisu przedmiotu zamówienia nazwy, marki wyrobów lub materiałów nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawcy mają prawo do zaoferowania innych wyrobów lub materiałów pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, co najmniej spełniających bądź przewyższających parametry wyrobów

lub materiałów wymaganych w SIWZ lub załącznikach do SIWZ. Obowiązek udowodnienia równoważności użytych materiałów, wyrobów itp. będzie spoczywał na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty bądź opisy potwierdzające zachowanie równoważności. 5. Wykonawca ma obowiązek dysponować osobą kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: roboty ogólnobudowlane, roboty drogowe, roboty brukarskie - pracownicy fizyczni, kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń (w tym walców, układarek, koparek, koparko – ładowarek, ładowarek, równiarek). 2) Zatrudnienie wskazanych osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób desygnowanych do realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego: imię, nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu – dla osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę powinien zawierać określenie podmiotu składającego ten wykaz wraz z datą jego złożenia oraz być podpisany przez osobę uprawnioną do jego złożenia w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, zamiast wykazu pracowników Wykonawca może złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie. 3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie wyżej wymienionych osób. Postanowienia w tym zakresie zawarte są we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ. 4)

Dokumenty przedstawiane na wezwanie Zamawiającego powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE L.119 – RODO), to jest w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu i podpis pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Wyżej wymienione obowiązki dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności dotyczą także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 6) Z tytułu nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt.1 czynności.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, odpowiednio: 1.1 Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku od km 1+156 do km 1+356 o długości 0,20 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm w miejscach ubytków w jezdni z transportem urobku na odl. do 1 km wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 250,00 m<sup>2</sup>; 2) Podbudowa zasadnicza z

kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 250,00 m<sup>2</sup>; 3) Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup> - 1120,00 m<sup>2</sup>; 4) Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W 50/70 o średniej grubości wyrównania 4 cm po zagęszczeniu - 112,00 t; 5) Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup> - 1100,00 m<sup>2</sup>; 6) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) - 1100,00 m<sup>2</sup>; 7) Pobocza z kruszywa naturalnego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 300,00 m<sup>2</sup>; 1.2 Część 2 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku od km 0+011,80 do km 1+766,80 o długości 1,755 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 1,755 km; 2) Wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 9126,00 m<sup>2</sup>; 3) Podbudowa pomocnicza z betonu cementowego o Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm po zagęszczeniu - 9126,00 m<sup>2</sup>; 4) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 9126,00 m<sup>2</sup>; 5) Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,8 kg/m<sup>2</sup> - 8950,50 m<sup>2</sup>; 6) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 895,05 t; 7) Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup> - 8775,00 m<sup>2</sup>; 8) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 8775,00 m<sup>2</sup>; 9) Remont przepustów z rur PEHD o średnicy 60 cm pod koroną drogi na ławie żwirowej grubości 20 cm - 16,00 m; 10) Pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 2632,50 m<sup>2</sup>. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi dokumentacjami technicznymi, stanowiącymi Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ, przedmiarami robót, stanowiącymi Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania

końcowego protokołu odbioru robót. 4. Wymienione w jakiegokolwiek części opisu przedmiotu zamówienia nazwy, marki wyrobów lub materiałów nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawcy mają prawo do zaoferowania innych wyrobów lub materiałów pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, co najmniej spełniających bądź przewyższających parametry wyrobów lub materiałów wymaganych w SIWZ lub załącznikach do SIWZ. Obowiązek udowodnienia równoważności użytych materiałów, wyrobów itp. będzie spoczywał na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty bądź opisy potwierdzające zachowanie równoważności. 5. Wykonawca ma obowiązek dysponować osobą kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: roboty ogólnobudowlane, roboty drogowe, roboty brukarskie - pracownicy fizyczni, kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń (w tym walców, układarek, koparek, koparko – ładowarek, ładowarek, równiarek). 2) Zatrudnienie wskazanych osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób desygnowanych do realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego: imię, nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu – dla osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę powinien zawierać określenie podmiotu składającego ten wykaz wraz z datą jego

złożenia oraz być podpisany przez osobę uprawnioną do jego złożenia w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, zamiast wykazu pracowników Wykonawca może złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie. 3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie wyżej wymienionych osób. Postanowienia w tym zakresie zawarte są we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ. 4) Dokumenty przedstawiane na wezwanie Zamawiającego powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE L.119 – RODO), to jest w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu i podpis pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Wyżej wymienione obowiązki dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności dotyczą także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 6) Z tytułu nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt.1 czynności.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIKI Część 2

**Punkt:** 1

**W ogłoszeniu jest:** Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 1,755 km; 2) Wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -9126,00 m<sup>2</sup>; 3) Podbudowa pomocnicza z betonu cementowego o Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm po zagęszczeniu - 9126,00 m<sup>2</sup>; 4) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 9126,00 m<sup>2</sup>; 5) Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,8 kg/m<sup>2</sup> - 8950,50 m<sup>2</sup>; 6) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 895,05 t; 7) Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup> - 8775,00 m<sup>2</sup>; 8) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 8775,50 m<sup>2</sup>; 9) Remont przepustów z rur PEHD o średnicy 60 cm pod koroną drogi na ławie żwirowej grubości 20 cm - 16,00 m; 10) Pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 2632,50 m<sup>2</sup>.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 1,755 km; 2) Wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -9126,00 m<sup>2</sup>; 3) Podbudowa pomocnicza z betonu cementowego o Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm po zagęszczeniu - 9126,00

m<sup>2</sup>; 4) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 9126,00 m<sup>2</sup>; 5) Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,8 kg/m<sup>2</sup> - 8950,50 m<sup>2</sup>; 6) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 895,05 t; 7) Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup> - 8775,00 m<sup>2</sup>; 8) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 8775,00 m<sup>2</sup>; 9) Remont przepustów z rur PEHD o średnicy 60 cm pod koroną drogi na ławie żwirowej grubości 20 cm - 16,00 m; 10) Pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 2632,50 m<sup>2</sup>.

